

BZST – Ép Hungary 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Bem József utca 9. sz.

Név : Told Község Önkormányzata

Cím : 4117 Told, Kossuth u. 4.

A munka leírása:
Óvoda épület felújítása, korszerűsítése

Eredeti költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 0 | 0 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 0 | 0 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 0 | |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 0 |
| 3. A munka ára | 0 | |

Módosított költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 5 474 151 | 5 195 451 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 5 474 151 | 5 195 451 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 10 669 602 | |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 2 880 793 |
| 3. A munka ára | 13 550 395 | |

2022. április 05.


Bujdosó Zsolt

Munkanem összesítő

| Eredeti összesítő | | Módosított összesítő | |
|--|---------------|--|------------------|
| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Munkanem megnevezése | Anyag összege |
| Felvonulási létesítmények | 0 | 0 Felvonulási létesítmények | 40 000 |
| Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 Zsaluzás és állványozás | 464 100 |
| Költségtérítések | 0 | 0 Költségtérítések | 85 620 |
| Írtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0 Írtás, föld- és sziklamunka | 650 000 |
| Ácsmunka | 0 | 0 Ácsmunka | 958 799 |
| Vakolás és raticolás | 0 | 0 Vakolás és raticolás | 286 870 |
| Égéstermék-elvezető rendszerek | 0 | 0 Égéstermék-elvezető rendszerek | 0 |
| Tetőfedés | 0 | 0 Tetőfedés | 1 070 297 |
| Hűtő- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0 Hűtő- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 |
| Bádlogozás | 0 | 0 Bádlogozás | 186 360 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 309 842 |
| Felületképzés | 0 | 0 Felületképzés | 0 |
| Szigetelés | 0 | 0 Szigetelés | 1 212 203 |
| Elektromosenergia-ellátás, villamyszerekés | 0 | 0 Elektromosenergia-ellátás, villamyszerekés | 0 |
| Rögzítések, tömítések | 0 | 0 Rögzítések, tömítések | 210 060 |
| Összesen: | 0 | Összesen: | 5 474 151 |

Felvonulási létesítmények

| Munkanem meghatározás | | | Eredeti költségterv | | | | | Módosított költségterv | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| I | 12-012- 1.2.1- 0025005 | Általános organizációs költségek | 1 | db | | | 0 | 0 | 1 | db | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |

| Materijalni resursi | | Evidencija | | | | Materijalni resursi | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|------------|------|--------|---------------------|--|--------|------------|-------|---------|---------------------|--------|
| Red. broj | Opis | Merica | Evidencija | Opis | Merica | Red. broj | Opis | Merica | Evidencija | Opis | Merica | Red. broj | Opis |
| 1 | 15-012-23.1-0023683 | Vodovod izlazeći, izlazni kanal izlazeći | 4 m2 | 0 | 0 1 | 15-012-23.1-0023683 | Vodovod izlazeći, izlazni kanal izlazeći | 4 m2 | 2 200 | 2 200 | 8 800 | 8 800 | |
| 2 | 15-013-24.2.2 | Vodovod izlazeći, izlazni kanal izlazeći | 4 m2 | 0 | 0 2 | 15-013-24.2.2 | Vodovod izlazeći, izlazni kanal izlazeći | 4 m2 | 2 200 | 2 200 | 8 800 | 8 800 | |
| 3 | 15-013-2.1 | Torzijski vodovod izlazeći, izlazni kanal izlazeći | 6 m | 0 | 0 3 | 15-013-2.1 | Torzijski vodovod izlazeći, izlazni kanal izlazeći | 6 m | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6 000 | |
| 4 | | | | | | 4 13-012-6.1 | Torzijski vodovod izlazeći, izlazni kanal izlazeći | 173 m2 | 2 500 | 2 500 | 437 500 | 437 500 | 10 000 |
| Materijalni resursi | | | | | | Materijalni resursi | | | | | | Materijalni resursi | |
| | | | | | | | | | | | | | |

CamScanner

| Munkanem meghatározás | | | Eredeti költségterv | | | | Modosított költségterv | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|---------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Sz. | Tétel szám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe | 8 | db | | | 0 | 0 | 10 | db | 65 000 | 65 000 | 650 000 | 650 000 |
| 2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, állandó munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 38 | m3 | | | 0 | 0 | 50 | m3 | - | 1 500 | - | 75 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 650 000 | 725 000 |

| Munkák megnevezése | | Eredeti költségvetés | | | | Módosított költségvetés | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Sz. | Tételcím | Menny. | Egység | Anyag egysége | Díj egysége | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag egysége | Díj összesen |
| 1 | 35-009-2.1 Tűzvédelem bontása bontási egységek bontási egysége alatt | 162,63 | m ² | | 0 | 0 | 162,63 | m ² | 45 536 |
| 2 | 35-002-1-0110021 Fűtőrendszer és -környezet 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75mm) PP szövet alapú szigetelési anyag szigetelési anyagokkal melegen hővezető fedélzet, W.L. Cisz. 0205-00015099 | 162,63 | m ² | | 0 | 0 | 162,63 | m ² | 29 273 |
| 3 | 35-003-1.1-0410021 Tűzvédelem bontási egységei alá Fenyő tetőzet 3-4,5 m 2-4-48 mm | 162,63 | m ² | | 0 | 0 | 162,63 | m ² | 48 789 |
| 4 | 35-003-1.A Tűzvédelem szigetelési elválasztó elválasztó | 175,5 | m | | 0 | 0 | 175,5 | m | 52 450 |
| 5 | 35-011-1.3.1-0251013 Faanyag gomba és rovarirtóval ellátott szigetelés, egyidejűleg fűtőrendszeri szigetelési anyagokkal melegen hővezető fedélzet, W.L. Cisz. 0205-00015099 | 158 | m ² | | 0 | 0 | 158 | m ² | 79 000 |
| 6 | 35-080-5.1 Dörmögő csővezeték, melegen tartó bontási egysége | 9,73 | m ² | | 0 | 0 | 9,73 | m ² | 31 708 |
| 7 | 35-080-5.3 Dörmögő csővezeték, melegen tartó | 9,36 | m | | 0 | 0 | 22 | m | 71 830 |
| 8 | 35-080-4.1-0310010 Szellőztető, szellőztető csővezeték, szellőztető, szellőztető, szellőztető és szellőztető szellőztető, szellőztető 100x150 mm-es (Elsőszelvény a szellőztető 20%-a) | 0,89 | fém | | 0 | 0 | 1,8 | fém | 219 600 |
| Munkák összesen: | | | | | 0 | 0 | | | 958 799 |
| | | | | | | | | | 578 446 |

| Munkanem meghatározás | | | Eredeti költségterv | | | | Módosított költségterv | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 36-005- 21.2.2.2- 0434017 | Vékonyvakolatok, szímvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, védőréteg készítéséből anyagból, viasz házsi, műgyanta köntényanyag vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,4-2,5 mm-es szennyezőréssel Thermo-Dam vékonyvakolat 2 mm (akryl) színes II. színkategória, Cikkszám: TDVV2-A-SZ2 | 130,91 | m2 | | | 0 | 0 | 130,91 | m2 | 1 555 | 1 830 | 203 565 | 239 565 |
| 2 | 36-007-9.2- 0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta köntényanyag vakolatréteg felhordása, lézi erővel, védőréteg készítéséből Baumit MosaikTop (Baumit Mosaik) vakolat 2 mm-es szennyezőréssel, 24 féc szín, Cikkszám: 255201 | 20,56 | m2 | | | 0 | 0 | 20,56 | m2 | 2 235 | 1 830 | 45 952 | 37 625 |
| 3 | 36-090- 1.1.1- 0550040 | Vakolati javítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőanyagokon, a meglévő, sérült vakolat eltávolításával, kiágyazás 5% alatt Hvb8-mal, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs készítésével | 12 | m2 | | | 0 | 0 | 149,41 | m2 | 250 | 550 | 37 353 | 82 176 |
| 4 | 36-090- 1.2.2- 0550080 | Vakolati javítás homlokzaton, a meglévő, sérült vakolat eltávolításával, durva, sima kivitelben, kiágyazás 5-25% között Hvb5-mal, kültéri, vakoló cementes meszhabarcs készítésével | 149,41 | m2 | | | 0 | 0 | 149,41 | m2 | - | - | - | - Elmaradó tétel! |
| 5 | 36-090- 2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 12 | m | | | 0 | 0 | 12 | m | - | - | - | - Elmaradó tétel! |
| 6 | 36-090- 2.2.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között | 4 | m | | | 0 | 0 | 4 | m | - | - | - | - Elmaradó tétel! |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 286 870 | 359 366 |

| Munkanem meghatározás | | | Eredeti költségterv | | | | Módosított költségterv | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 37-000-1.2 | Kemények bontása, tetőn kívül | 0,47 | m' | | | 0 | 0 | 0,47 | m' | - | 25 000 | - | 11 750 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |

Új rétegek, a csereplécs helyett saját lemez fedés készült

Hídeq- és meqgurkolatok kőszítése, aljzat előkőszítés

| Munkanem meghatározás | | | Eredeti költségvetés | | | | Módosított költségvetés | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Sz. | Tétel szám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bonítása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 42,42 | m2 | | | 0 | 0 | 42,42 | m2 | | | 0 | 0 |
| 2 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bonítása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy képsős kivételben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig | 32 | m | | | 0 | 0 | 32 | m | | | 0 | 0 |
| 3 | 42-000-3.8 | Fa-, kézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bonítása, szalagparketta, laminált padló | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 |
| 4 | 42-011-2.1.1.2-0314002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és párazigetelés felhordása egy rétegben, hajlamosító szalag elhelyezésével MAPEI folyékonyfólia | 22,75 | m2 | | | 0 | 0 | 22,75 | m2 | | | 0 | 0 |
| 5 | 42-011-2.1.1.4.1-0313032 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegészítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegészítő, Csz: 0124325 | 42,42 | m2 | | | 0 | 0 | 42,42 | m2 | | | 0 | 0 |
| 6 | 42-022-1.1.1.2.1-0313116 | Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm víg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 | 19,67 | m2 | | | 0 | 0 | 19,67 | m2 | | | 0 | 0 |
| 7 | 42-022-1.1.3.2.1-0313116 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelőre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm víg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 | 22,75 | m2 | | | 0 | 0 | 22,75 | m2 | | | 0 | 0 |
| 8 | 42-022-2.1.2.1-0313106 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivételben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Kerabond T Plus flexibilis ragasztóhabarcs kisméretű gres burkolólapok ragasztására, Csz: 003325 MAPEI Keracolor PF Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér, Csz: 5N10005 | 32 | m | | | 0 | 0 | 32 | m | | | 0 | 0 |
| 9 | 42-041-3.1.1.1-0310222 | Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló felszerelt fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett beton aljzat (cementesátrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegészítő, Kód: M635 + weber.col bondprimer tapadóhid, Kód: G65120 | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 |
| 10 | 42-042-5.1.1 | Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, icébe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 |
| 11 | 42-042-5.1.4-0316002 | Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta aláátételemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú burkolati parketta aláátételemez, 50x100 cm, 3 mm víg., Cikkszám: T14301 | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 | 56,33 | m2 | | | 0 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |

Elmaradó tételek!

| Munkanem meghatározás | | | Eredeti költségterv | | | | Módosított költségterv | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Sz. | Tétel szám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 43-000-1 | Függőereszsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 27,4 | m | | | 0 | 0 | 27,4 | m | - | 1 800 | - | 49 320 |
| 2 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 8,4 | m | | | 0 | 0 | 8,4 | m | - | 1 500 | - | 12 600 |
| 3 | 43-002-1.2-0144002 | Függőereszsatorna szerelése, félköríveselvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 125 félköríveselvényű függő ereszsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 27,4 | m | | | 0 | 0 | 27,4 | m | 4 000 | 3 000 | 109 600 | 82 200 |
| 4 | 43-002-1.1.2-0144012 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszetű, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 117 köríveselvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 8,4 | m | | | 0 | 0 | 8,4 | m | 3 900 | 1 500 | 32 760 | 12 600 |
| 5 | 43-001-1.1.1.1-0993491 | Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből horganyzott acéllemezről (Meglévő előtetők bontása és visszaépítése) | 22 | m2 | | | 0 | 0 | 22 | m2 | 2 000 | 2 200 | 44 000 | 48 400 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 186 360285 120 | | | | | |

Fő- és mellékanyag szerkezet elhelyezése

| Sor. | Tételazonosító | Tétel leírása | Munkanem megnevezése | | | | Eredeti költségvetés | | | | Módosított költségvetés | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között | 7 | m ² | | | 0 | 0 | 7 | m ² | - | 3 000 | - | 21 000 |
| 2 | 44-001- 1.1.1.1- 0131044 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kibagyott falnyílásokba, anélkül elhelyezésével, tömítés nélkül, (szerezhelyezésre, finom beállításra), MDF vagy keményfájszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyezményű, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x200 cm | 2 | db | | | 0 | 0 | 2 | db | 76 855 | 9 200 | 153 710 | 18 400 |
| 3 | 44-001- 1.1.1.2- 0131082 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kibagyott falnyílásokba, anélkül elhelyezésével, tömítés nélkül, (szerezhelyezésre, finom beállításra), MDF vagy keményfájszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, anélkül üvegezhető, középrányú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 150x200 cm | 1 | db | | | 0 | 0 | 1 | db | 122 580 | 9 200 | 122 580 | 9 200 |
| 4 | 44-001-5- 0990138 | Nyílászáró és felszerelést közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ -m kikeményezett habarcszaggal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l | 16 | m | | | 0 | 0 | 16 | m | 222 | 655 | 3 552 | 10 480 |
| 5 | 44-090- 11.17- 0213117 | Ajtószerevények pótlása, csereje, ajtózárral kifüggetlenül, címmel, cilinderteljesítéssel és kulccsal Beltéri bevezető | 3 | készlet | | | 0 | 0 | 3 | készlet | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 309 842 | 89 080 |

| Munkanem megnevezése | | | Eredeti költségvetés | | | | Módosított költségvetés | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Sz. | Tételazon. | Tétel leírása | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 47-000- 1.2.1.1 | Belső fűtésvezető felület előkészítése, részmunkák: többletkezelő anyagszámítás lekaparása és lemosása, bármilyen padlózatú helyiségben, tagolással felületen | 1,8 | 100 m ² | | | 0 | 0 | 1,8 | 100 m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 47-000- 1.2.1.1.1 -0320612 | Belső fűtésvezető felület előkészítése, részmunkák: glettelés, masnyag kioldása glettel (simítópaszta), vakolt felületen, bármilyen padlózatú helyiségben, tagolással felületen NIVELIN por alatti bevonat glettel | 180 | m ² | | | 0 | 0 | 180 | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 47-011- 15.1.1.1- 0159459 | Diszperziós festék masnyag bármilyen víz- diszperziós festék vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatban, betét felületen, tagolással sima felületen Caparol DeckWeiss gátasárga jól fedő bevonat falonként, fehér | 180 | m ² | | | 0 | 0 | 180 | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |

Elmunka költségvetés

| Munkakör megnevezése | | | Eredeti költségvetés | | | | Módosított költségvetés | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Sza. | Tételazonosító | Tétel leírása | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 71-013-9 | Villam és áramerőátviteli szerkezetek javításának költsége | 1 | kg | | | 0 | 0 | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 71-002-1.3-0210016 | Építésvillamosági szerelés, Fűtőszó felújítás, vezetékek, kapcsolatok, szerszámok cseréje komplett villamosítási rendszer szerelése, létesítményi hálózati anyagokból | 120.8 | m2 | | | 0 | 0 | 120.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkakör összesen: | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |

Ellenőrzött

Rögzítések, tömítések

| Munkanem meghatározás | | | Eredeti költségterv | | | | Modosított költségterv | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------|--------|----------------|--------------|------------------------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------|
| Sz. | Tétel szám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | |
| 1 | 88-023-1.2-0481800 | Homlokzati hőszigetelés rögzítőelem elhelyezése, mechanikus rögzítéssel, műanyag dübeles szigetelés rögzítés FISCHER Termox CS 8/110 univerzális, kombináltcsavaros, önsüllyeszthető szigetelésrögzítő, Csz.: 531960 | 140 | db | | | 0 | 0 | 140 | db | 225 | 404 | 31 500 | 56 560 | |
| 2 | 88-023-1.2-0481824 | Homlokzati hőszigetelés rögzítőelem elhelyezése, mechanikus rögzítéssel, műanyag dübeles szigetelés rögzítés FISCHER Termox CS 8/210 univerzális, kombináltcsavaros, önsüllyeszthető szigetelésrögzítő, Csz.: 531982 | 620 | db | | | 0 | 0 | 620 | db | 288 | 404 | 178 560 | 250 480 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 210 060 | | | | | | 367 040 |

Nyilatkozat

Ajánlattevő neve: BZST-Ép Hungary 2019 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1027 Bp. Bem J. u. 9. fszt.
Ajánlattevő adószáma: 26627021-2-41
Ajánlattevő képviselője: Budaóld István
Ajánlattevő cégjegyzékszám: 01-09-335909
Ajánlattevő bankszámlaszám: 11738008-21470903

Fent nevesített BZST-Ép....., mint ajánlattevő a Told Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázati kiírásra a Toldi óvoda épületének felújítása kivitelezői feladat ellátása pályázat szerinti beszerzésére tárgyú ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadom.

Kelt, Budapest....., 2022. 04. hó. 05. nap.

P.H.

BZST-Ép Hungary 2019 Kft.
1027 Budapest, Bem J. u. 9. fszt.
Adószám: 26627021-2-41
.....Cégjegyzékszám: 01-09-335909.....
ajánlattevő képviselőjének aláírása